

**Приказ Управления строительства «Бамтоннельстрой» о мерах по
дальнейшему повышению качества строительных и монтажных работ
на объектах Бамтоннельстроя**

п. Нижнеангарск, № 70

25 мая 1978 г.

Тоннельные отряды Бамтоннельстроя в 1977 году вели строительство производственных объектов и проходку тоннелей и штолен в сложных инженерно-геологических и климатических условиях, что требует строгого соблюдения проектных решений, технических условий, специальных требований СНиП для сейсмических районов, районов вечной мерзлоты, а также в условиях агрессивных вод.

В значительной мере успеху в строительстве содействовала работа по повышению оперативности и эффективности контроля за качеством работ.

В 1977 году 78 объектов сданы в эксплуатацию с оценкой «хорошо» и 9 объектов на «удовлетворительно». Созданы лабораторные посты в Тоннельных отрядах №№ 11, 12, 16 и 18. По плану работ центральной строительной лабораторией периодически проводились семинары с работниками лабораторных постов.

Однако, произведенными проверками работниками Управления и группы Заказчика качества строительства объектов, выявлены нарушения технологии работ, отступления от проектов, технических условий и СНиП.

В тоннельном отряде № 12 при строительстве котельной в качестве вяжущего для растворов вместо глиноземистого цемента применялся портландцемент, не обладающий огнеупорными свойствами; фундаменты были сделаны некачественно, с нарушениями правил укладки и уплотнения бетона.

В Тоннельном отряде II на бетонных работах для приготовления бетона марки "200" частично был применен песок с неофициальных карьеров и на основании проведенных испытаний в ряде случаев имели место занижения прочности бетона. При монтаже железобетонной обделки диам[етром] 5,5 м

на проходке транспортно-дренажной штольни с восточного портала допускалась срубка торцов замковых тубингов: болты по торцевым соединениям тубингов затягивались слабо.

В Тоннельном отряде № 16 имели место нарушения технологии производства и качества работ при сооружении постоянной обделки Нагорного тоннеля.

В Тоннельном отряде № 18 при проходке основного тоннеля диам[етром] 8,5 м монтаж тубинговых колец производился с отклонениями размеров диаметров (эллиптичность) в зоне монтажа, превышающими допускаемые (+ - 25 мм).

УПТК Бамтоннельстроя не предоставляет центральной строительной лаборатории пробы поступающего цемента и паспортов на него для проверки марки и качества, из-за чего имели место случаи отправки цемента в тоннельные отряды неизвестного вида и марки. Претензионная работа к поставщикам материалов и изделий В УПТК практически не ведется.

На стройплощадках и территориях баз неудовлетворительно ведется складирование материалов, изделий, конструкции и оборудования.

Вышеперечисленные и другие факты говорят о том, что в подразделениях Бамтоннельстроя еще не уделяется должного внимания качеству выполняемых строительно-монтажных работ, что влечет за собой неоправданные дополнительные расходы людских и материальных ресурсов и удорожание работ.

В целях дальнейшего повышения качества строительно-монтажных работ на объектах Бамтоннельстроя и на основании приказа Минтрансстроя от 31 января 1978г. № 16,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.00. Руководителям всех хозяйственных единиц, инженерно-техническим и линейным работникам:

1.01. Считать обеспечение высокого качества строительно-монтажных и отделочных работ своей важнейшей задачей наряду с выполнением государственного плана;

1.02. до 10 июня с. г. разработать и представить мне на утверждение организационно-технические мероприятия по улучшению качества строительно-монтажных работ в 1978 году, предусматривая в них регулярную проверку выполнения на производстве действующих строительных норм и правил и обеспечить строгий контроль за ходом выполнения организационно-технических мероприятий;

1.03. до 10 июня с. г. создать лабораторные посты, где они не созданы; списки работников лабораторных постов предоставить управления и центральной строительной лаборатории (т[оварищу] Дроздовой);

1.04. обязать бригадиров, звеньевых и отдельных рабочих осуществлять систематический (каждодневный) пооперационный самоконтроль всех выполняемых ими работ и добиваться бездефектной сдачи работ начальнику смены или мастеру;

1.05. обязать начальников участков (производителей работ), начальников смен (мастеров) осуществлять пооперационный контроль при выполнении работ с приемкой их у бригад и обязательной оценкой качества в нарядах, а также постоянную проверку качества поступающих строительных материалов изделий, конструкций путем внешнего осмотра и в необходимых случаях, обмера их, сопоставления паспортов и сертификатов с требованиями проекта, ГОСТ, ТУ, СНиП и не употреблять их в депо, если есть отклонения от норм, превышающие допускаемые ;

1.06. повысить ответственность линейного инженерно-технического персонала за качество выполняемых работ, регламентированной их должностным положением;

1.07. обязать начальников участков своевременно и тщательно оформлять необходимую первичную исполнительную документацию на

выполненные работы по формам, установленным СНиП и действующими ТУ:

1.08. до 10 июня с. г. назначить постоянно действующие комиссии по качеству в составе: главного инженера (председатель), начальника ПТО, инженера по труду и заработной плате, начальников участков, бригадиров и активизировать их работу;

1.09. более широко применять моральные стимулы и действующие положения о материальной заинтересованности работников в улучшении качества строительства;

1.10. на участках вывесить плакаты с допусками СНиП и ТУ;

1.11. принять меры к усилению геодезическо-маркшейдерского контроля на участках за ходом строительства;

1.12. организовать во втором полугодии изучение инженерно-техническими работниками СНиП и ТУ с принятием от них экзаменов с выдачей удостоверений;

1.13. не реже одного раза в месяц проводить "Дни качества" в своих подразделениях;

1.14. практиковать в дальнейшем взаимные проверки качества строительства между отдельными участками, тщательно анализировать материалы обследований и по результатам проверок принимать меры, исключающие впредь повторение выявленных недостатков;

1.15. организовывать внутреннюю приемку законченных объектов перед предъявлением их к сдаче рабочим комиссиям;

1.16. повысить дисциплинарную и материальную ответственность отдельных исполнителей за допущенный брак путем применения финансовых санкций за низкое качество строймонтажных работ;

1.17. активнее участвовать в проводимом Всесоюзном общественном смотре-конкурсе на лучшее качество строительства объектов;

1.18. усилить контроль и повысить требовательность к субподрядным организациям за обеспечение должного качества работ.

2.00. Провести взаимопроверки качества строительства объектов Бамтоннельстроя в сроки по графику, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу. Акты проверок качества составлять по форме согласно приложениям к приказу Минтрансстроя от 31 января 1978г. № 16.

В комиссиях по взаимопроверке качества строительства обязательно должны участвовать представители производственного отдела Управления и центральной строительной лаборатории Бамтоннельстроя. Копии актов по обследованию качества строительства с перечнем мероприятий по повышению качества работ предоставлять мне в недельный срок после окончания проверки.

3.00. Начальнику технического отдела управления т[оварищу] Миллерману С.И. обеспечить подразделения и центральную строительную лабораторию нормативными документами по качеству строительства и впредь систематически информировать об изменениях и дополнениях, вводимых в действующие нормативные технические документы (СНиП, стандарты, технические условия, инструкции и т. п.), а также о современных методах контроля за качеством строительства и промышленной продукции.

4.00. Начальнику центральной строительной лаборатории Бамтоннельстроя т[оварищу] Дроздовой Т.Ф. усилить контроль за качеством строительства объектов и поступающих материалов и изделий.

5.00. Начальнику УПТК т[оварищу] Тарасенко Н.А.:

5.01. при всех поступлениях цемента в адрес Бамтоннельстроя немедленно доставлять в центральную строительную лабораторию цемент на пробы и одновременно копии паспортов на него;

5.02. постоянно производить входной контроль материалов и конструкций, поступающих через УПТК;

5.03. предъявлять рекламации и санкции к поставщикам в случае низкого качества поступающих материалов, конструкций и деталей; 5.04. взять под контроль поставку лабораторного оборудования и химикатов по заявке центральной строительной лаборатории.

6.00. Маркшейдерскому отделу управления (т[оварищу] Пряхину) производить оценку качества строймонтажных и горнопроходческих работ в части соблюдения геометрических параметров проекта; контролировать учет объемов выполненных работ, подлежащих маркшейдерским замерам.

7.00. Просить объединенный стройком (т[оварища] Мороза) при подведении итогов социалистического соревнования между тоннельными отрядами учитывать качество выполненных работ.

8.00. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Бамтоннельстроя т[оварища] Бессолова В.А.

Начальник Бамтоннельстроя:

И. А. САЛОПЕКИН

ГАРБ. ФР.1880. Оп.1. Д.157.Л. 159-163. Машинопись. Подлинник.